RESTAURANT SCOLAIRE YVES MONTAND

NEUF-BERQUIN (59)
2023-2025

Maitrise d'Ouvrage : Commune de Neuf-Berquin
Equipe : PLATO Architecture + BRIX + THEMYS + BEHAL
Programme : Réhabilitation et extension de bâtiments communaux en restaurant scolaire et garderie
Superficie : 350m² de surface plancher
Phase : DET en cours

Côté rue, l'extension prolonge le front bâti existant

La commune de Neuf-Berquin possède deux maisons de villes mitoyennes situées en face de la place de la mairie et accueillant des activités périscolaires et associatives. Le projet de réhabilitation et extension de ces bâtiments communaux a pour but d'accueillir un restaurant scolaire avec office de réchauffe (100 couverts en un seul service) ainsi qu'une garderie à l'étage.

L'extension se développe en L, à l'angle du pignon Sud-Ouest, et se compose de deux volumes. Côté rue, elle prolongera le gabarit des bâtiments conservés en R+1 et combles avec une toiture à double pans asymétriques afin d'intégrer le projet dans son contexte de centre-village tout en assurant la continuité du front bâti existant. Côté cour, le volume accueillant la salle de restauration se développera en simple rez-de-chaussée, en accord avec le gabarit du bâtiment voisin.

L'extension, en ossature bois, présentera une enveloppe en bardage bois, tantôt ajourée, tantôt en pose à couvre-joints, afin de limiter les apports solaires et rapprocher l'intervention de l'écriture architecturale déjà présente sur le site.

Ce même bardage se prolongera jusqu'à la couverture afin de réaliser une surtoiture bois qui accueillera la pose de panneaux photovoltaïques sur son versant Sud.

L'intervention vise à répondre aux trois enjeux : intégrer le projet dans le village, proposer un équipement fonctionnel adapté aux besoins de l'ensemble des usagers et garantir un équipement performant et pérenne.

Etat existant des bâtiments communaux

Extension en cours de réalisation